



BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros/MG

Projeto: 1ª Etapa do Pronto Atendimento Monsenhor José Roberto da Silva

Responsável Técnico: José Ailton Junho dos Reis

Nº CREA/CAU: 56.250/D ART nº 5600385

BDI: 29,84%

Data: 07/02/2020

REFERÊNCIAS
DE PREÇOS:

Planilha Referência

Data Base

SETOP_Sul

abr/19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
1		Serviços Preliminares				37.057,53		48.117,10
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA	UNID.	1,00	1.088,64	1.088,64	1.413,49	1.413,49
1.2	IIO-LIG-005	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	UNID.	1,00	214,39	214,39	278,36	278,36
1.3	IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UNID.	1,00	519,85	519,85	674,97	674,97
1.4	IIO-BAR-046	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M²	20,00	428,50	8.570,00	556,36	11.127,20
1.5	IIO-BAR-015	BARRAÇÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	UNID.	1,00	5.467,99	5.467,99	7.099,64	7.099,64
1.6		MOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1,00	2.144,95	2.144,95	2.785,00	2.785,00
1.7	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO	M²	891,54	6,83	6.089,22	8,87	7.907,96
1.8		PROJETOS				-	-	-
1.9	PROJ-EXE-075	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	1,00	795,73	795,73	1.033,18	1.033,18
1.10	PROJ-EXE-090	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	2,00	921,26	1.842,52	1.196,16	2.392,32
1.11	PROJ-EXE-095	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	2,00	1.393,74	2.787,48	1.809,63	3.619,26
1.12	PROJ-EXE-135	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	2,00	999,19	1.998,38	1.297,35	2.594,70
1.13	PROJ-EXE-150	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	2,00	1.076,91	2.153,82	1.398,26	2.796,52
1.14	PROJ-EXE-195	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	2,00	802,09	1.604,18	1.041,43	2.082,86
1.15	PROJ-EXE-210	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	2,00	890,19	1.780,38	1.155,82	2.311,64
2		Fundação e Superestrutura				720.375,01		935.363,23
2.1	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	90,40	45,08	4.075,23	58,53	5.291,11
2.2	FUN-HEL-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM	VB	1,00	9.000,00	9.000,00	11.685,60	11.685,60
2.3	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	2.265,00	59,23	134.155,95	76,90	174.178,50
2.4	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	857,10	38,76	33.221,20	50,33	43.137,84
2.5	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	10.728,30	7,30	78.316,59	9,48	101.704,28
2.6	EST-CON-035	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	97,53	427,20	41.664,82	554,68	54.097,94
2.7		PISO EM CONCRETO				-	-	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
2.8	TER-ATE-010	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	445,77	28,32	12.624,21	36,77	16.390,96
2.9	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	891,54	71,71	63.932,33	93,11	83.011,29
2.10	ALV-BLO-040	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1.759,63	42,59	74.942,64	55,30	97.307,54
2.11	CIN-BLO-010	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO	M	1.053,66	10,98	11.569,19	14,26	15.025,19
2.12	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	4.515,72	5,62	25.378,35	7,30	32.964,76
2.13	REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	4.095,30	21,79	89.236,59	28,29	115.856,04
2.14	REV-EMB-005	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	420,42	20,91	8.790,98	27,15	11.414,40
2.15	ALV-BLO-045	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	251,38	50,79	12.767,59	65,95	16.578,51
2.16	REV-CHA-005	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	502,76	5,62	2.825,51	7,30	3.670,15
2.17	REV-REB-010	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	502,76	26,67	13.408,61	34,63	17.410,58
2.18	IMP-ARG-005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	M2	251,38	28,09	7.061,26	36,47	9.167,83
2.19	LAJ-ESC-005	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	M2	996,46	6,31	6.287,66	8,19	8.161,01
2.20	LAJ-REV-015	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M	M2	996,46	91,44	91.116,30	118,73	118.309,70
3	Cobertura				170.046,27		220.784,25	
3.1	COT	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, ESPAÇAMENTO 4M	M2	996,46	99,64	99.287,27	129,37	128.912,03
3.2	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	996,46	48,80	48.627,25	63,36	63.135,71
3.3	PLU-CAL-045	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	145,90	60,21	8.784,64	78,18	11.406,46
3.4	PLU-CON-005	CONDUTOR DE AP DO TELhado EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100MM	M	128,00	53,13	6.800,64	68,98	8.829,44
3.5	PLU-RUF-020	RUFO E CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM	M	145,90	31,09	4.536,03	40,37	5.889,98
3.6	COB-CUM-015	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES	M	62,65	32,09	2.010,44	41,67	2.610,63
4	Instalação Hidro-sanitária				17.468,96		22.681,88	
4.1	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN.	39,00	47,62	1.857,18	61,83	2.411,37
4.2	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UN.	12,00	65,79	789,48	85,42	1.025,04
4.3	INST-ESG-010	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	UN.	10,00	65,38	653,80	84,89	848,90
4.4	HID-SIF-015	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM	UN	15,00	42,65	639,75	55,38	830,70
4.5	INST-AGU-005	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	UN	33,00	82,34	2.717,22	106,91	3.528,03
4.6	HID-DAG-015	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000L	UN	4,00	495,94	1.983,76	643,93	2.575,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
4.7	HID-ADP-005	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UN	4,00	12,93	51,72	16,79	67,16
4.8	HID-ADP-025	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	UN	4,00	35,08	140,32	45,55	182,20
4.9	MET-BOI-015	TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4")	UN	4,00	44,52	178,08	57,80	231,20
4.10	MET-CHU-025	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	UN	3,00	59,49	178,47	77,24	231,72
4.11	HID-CXS-160	CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	16,00	180,48	2.887,68	234,34	3.749,44
4.12	HID-TUB-055	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	25,42	2.542,00	33,01	3.301,00
4.13	DRE-TUB-025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	52,05	1.561,50	67,58	2.027,40
4.14	HID-TUB-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	100,00	12,88	1.288,00	16,72	1.672,00
4.15		ÁGUA QUENTE	M		12,88	-	16,72	-
5	Pisos e Azulejos				121.113,39		157.259,33	
5.1	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	420,42	55,20	23.207,18	71,67	30.131,50
5.2	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	850,56	25,47	21.663,76	33,07	28.128,02
5.3	PIS-CER-010	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	850,56	69,66	59.250,01	90,45	76.933,15
5.4	ROD-ARG-015	RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 10CM, DESEMPENADO / ALISADO COM COLHER	M	662,34	13,39	8.868,73	17,39	11.518,09
5.5	URB-PAS-006	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	218,85	37,12	8.123,71	48,20	10.548,57
6	Esquadrias				61.191,23		79.450,74	
6.1	ESQ-MAR-020	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM	UN	19,00	136,78	2.598,82	177,60	3.374,40
6.2	ESQ-FOL-025	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90 X 210 CM	UN	19,00	174,66	3.318,54	226,78	4.308,82
6.3	ESQ-MAR-015	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L=14CM, 80X210CM	UN	22,00	136,78	3.009,16	177,60	3.907,20
6.4	ESQ-FOL-020	FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM	UN	22,00	176,66	3.886,52	229,38	5.046,36
6.5	VID-TEM-010	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO / GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	70,26	240,00	16.862,40	311,62	21.894,42
6.6	VID-TEM-015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO / GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	34,23	480,00	16.430,40	623,23	21.333,16
6.7	FRG-FEC-010	FECHADURA 457-(E49) E283 - ML600 CROMADA	UN	41,00	183,32	7.516,12	238,02	9.758,82
6.8	FRG-DOB-010	DOBRADIÇA DE FERRO CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	123,00	9,09	1.118,07	11,80	1.451,40
6.9	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	5,21	201,72	1.050,96	261,91	1.364,55
6.10	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M²	12,64	199,17	2.517,51	258,60	3.268,70
6.11	ED-7576	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA, DOBRADIÇA E MARCO	M2	5,88	490,26	2.882,73	636,55	3.742,91
7	Pintura				96.610,63		125.471,50	
7.1	PIN-ESM-015	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	145,74	15,74	2.293,95	20,44	2.978,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
7.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	4.095,30	9,44	38.659,63	12,26	50.208,38
7.3	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	4.095,30	4,14	16.954,54	5,38	22.032,71
7.4	PIN-ACR-006	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA / CORRIDA (PVA)	M²	996,46	10,45	10.413,01	13,57	13.521,96
7.5	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	996,46	5,19	5.171,63	6,74	6.716,14
7.6	PIN-ESM-035	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS , INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO NA COR BRANCA	M²	996,46	23,20	23.117,87	30,12	30.013,38
8	Instalação Elétrica				56.455,87		73.302,76	
8.1	ELE-LUM-026	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	UN	103,00	137,28	14.139,84	178,24	18.358,72
8.2	ELE-LUM-046	LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE E GLOBO LEITOSO COM PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W	UN	9,00	66,31	596,79	86,10	774,90
8.3	ELE-CAB-235	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	2.000,00	2,20	4.400,00	2,86	5.720,00
8.4	ELE-CAB-245	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	M	2.000,00	4,08	8.160,00	5,30	10.600,00
8.5	ELE-TOM-005	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UN	129,00	21,84	2.817,36	28,36	3.658,44
8.6	ELE-INT-026	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	UN	59,00	20,86	1.230,74	27,08	1.597,72
8.7	INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN	5,00	149,81	749,05	194,51	972,55
8.8	ELE-QUA-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	UN	3,00	153,51	460,53	199,32	597,96
8.9	ELE-DIS-008	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 30A	UN	18,00	16,89	304,02	21,93	394,74
8.10	ELE-DIS-067	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A 50A	UN	18,00	41,08	739,44	53,34	960,12
8.11	ELE-PAD-055	PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO	UN	1,00	1.227,84	1.227,84	1.594,23	1.594,23
8.12	ELE-CXS-035	CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4"	UN	129,00	5,96	768,84	7,74	998,46
8.13	ELE-CXS-065	CAIXA DE CHAPA ESMALTADA, FUNDO MÓVEL OCTOGONAL DUPLO	UN	9,00	7,04	63,36	9,14	82,26
8.14	ELE-MAN-015	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	2.000,00	6,18	12.360,00	8,02	16.040,00
8.15	ELE-DUT-005	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	100,00	18,40	1.840,00	23,89	2.389,00
8.16	ELE-CAB-230	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	1.000,00	1,62	1.620,00	2,10	2.100,00
8.17	ELE-CAB-255	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	200,00	9,22	1.844,00	11,97	2.394,00
8.18	ELE-CAB-250	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	M	100,00	6,99	699,00	9,08	908,00
8.19	ELE-CXS-090	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	4,00	88,49	353,96	114,90	459,60
8.20	ELE-ATE-015	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	UN	1,00	70,56	70,56	91,62	91,62
8.21	ELE-HAS-010	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"x2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	UN	1,00	62,94	62,94	81,72	81,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
8.22	INST-TEL-005	PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN	2,00	226,75	453,50	294,41	588,82
8.23	INST-STVAL-010	PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO	UN	10,00	149,41	1.494,10	193,99	1.939,90
9		Louças e Metais				29.542,63		38.358,28
9.1	LOU-VAS-020	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	UN	7,00	453,51	3.174,57	588,84	4.121,88
9.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	633,25	3.166,25	822,21	4.111,05
9.3	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	UN	12,00	220,65	2.647,80	286,49	3.437,88
9.4	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	20,00	327,68	6.553,60	425,46	8.509,20
9.5	MET-TOR-035	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	97,85	1.957,00	127,05	2.541,00
9.6	LOU-TAN-020	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3,00	451,97	1.355,91	586,84	1.760,52
9.7	MET-TOR-040	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	46,08	138,24	59,83	179,49
9.8	BAN-GRA-010	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM, APOIADA EM ALVENARIA	M2	7,38	289,62	2.137,40	376,04	2.775,18
9.9	LOU-BOJ-010	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	300,12	1.800,72	389,68	2.338,08
9.10	MET-TOR-020	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	154,61	927,66	200,75	1.204,50
9.11	ACE-PAP-015	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	12,00	46,13	553,56	59,90	718,80
9.12	ACE-PAP-020	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	13,00	35,95	467,35	46,68	606,84
9.13	ACE-SAB-025	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	UN	13,00	49,54	644,02	64,32	836,16
9.14	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO)	UN	10,00	223,11	2.231,10	289,69	2.896,90
9.15	ACE-BAR-035	BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4", L = 120 CM, PARA P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	5,00	259,15	1.295,75	336,48	1.682,40
9.16	ACE-BAR-020	BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	UN	5,00	98,34	491,70	127,68	638,40
10		Rede Água Pluvial				6.340,37		8.231,97
10.1	HID-CXS-060	CAIXA ALVENARIA 60X60X60CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	10,00	243,95	2.439,50	316,74	3.167,40
10.2	DRE-TUB-020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	113,20	34,46	3.900,87	44,74	5.064,57
11		SPDA				11.276,80		14.642,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
11.1	INSUMO 1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	4,00	3,29	13,16	4,27	17,08
11.2	83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	11,33	45,32	14,71	58,84
11.3	INSUMO 11976	CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"	UN	16,00	0,72	11,52	0,93	14,88
11.4	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_ 10/2016	UN	40,00	3,25	130,00	4,22	168,80
11.5	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,00	66,68	266,72	86,58	346,32
11.6	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	142,50	20,00	2.850,00	25,97	3.700,73
11.7	72930	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	41,05	6.568,00	53,30	8.528,00
11.8	SPDA-BAR-010	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M	UN	4,00	23,54	94,16	30,56	122,24
11.9	72309	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	11,69	46,76	15,18	60,72
11.10	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	174,07	696,28	226,01	904,04
11.11	73861/006	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	22,19	88,76	28,81	115,24
11.12	SPDA-ABR-010	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"	UN	16,00	11,19	179,04	14,53	232,48
11.13	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	4,00	26,06	104,24	33,84	135,36
11.14	73767/001	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	9,68	38,72	12,57	50,28
11.15	SPDA-COM-035	CONECTOR COM RABICHO EM LATÃO COM PORCA 3/8" PARA CABOS 16 A 35MM²	UN	4,00	14,77	59,08	19,18	76,72
11.16	SPDA-SOL-030	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115	UN	4,00	21,26	85,04	27,60	110,40
12	Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico				16.847,06		21.873,95	
12.1	INC-LUM-005	LUMINÁRIADEEMERGÊNCIAAUTÔNOMAIE-16COMLÂMPADADE8 W	UN	22,00	67,80	1.491,60	88,03	1.936,66
12.2	INC-HID-005	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA	UN	1,00	575,70	575,70	747,49	747,49
12.3	INC-PLA-015	PLACAFOTOLUMINESCENTE"S1"OU"S2"-380X190MM(SAÍDA-DIREITA)	UN	20,00	16,42	328,40	21,32	426,40
12.4	INC-EXT-015	EXTINTORDEINCÊNDIOTIPOPÓQUÍMICO20-B:C,CAPACIDADE6KG	UN	4,00	157,07	628,28	203,94	815,76
12.5	INC-MAN-005	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M	UN	4,00	242,03	968,12	314,25	1.257,00
12.6	INC-BOM-005	ELETROBOMBAMOTORDE1,5CV,220V,TRIFÁSICOCOMCAPACIDADE DE VAZÃO DE 250l/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO	UN	1,00	1.027,60	1.027,60	1.334,24	1.334,24
12.7	INC-VAL-010	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL D = 63 MM (2 1/2")	UN	1,00	237,14	237,14	307,90	307,90
12.8	INC-REG-005	REGISTROGLOBOANGULAR15°D=63MMPARAHIDRANTEINTERNO	UN	1,00	151,23	151,23	196,36	196,36
12.9	INC-BOM-010	QUADRODEFORÇAPARAMOTORDE1,5CV,220V,TRIFÁSICO,CONTENDODISPOSITIVOPARAPARTIDAMANAUELAUTOMÁTICAATRAVÉSDOPRESSOSTATOESADAPARAALARMEDEBOMBAEMFUNCIONAMENTO	UN	1,00	421,03	421,03	546,67	546,67
12.10	INC-ABR-010	ABRIGOEMCHAPATIPOEXTERNO1PORTADEAÇOCARBONO,COMPLETO,VIDROTRANSPARENTE,COMAISCRITÃO"INCÊNDIO",SUPORTEBASCULANTEPARAMANGUEIRAPINTADODEVERMELHO NAS DIMENSÕES 45 X 60 X 17 CM	UN	2,00	226,79	453,58	294,46	588,92
12.11	INC-ACI-005	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	3,00	109,08	327,24	141,63	424,89
12.12	INC-BOM-030	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V	UN	3,00	53,48	160,44	69,44	208,32
12.13	HID-TUB-125	FORNECIMENTOEASSENTAMENTODETUBODEAÇO GALVANIZADOCOMCOSTURA,INCLUSIVECONEXÕESESUPORTES,D = 2 1/2"	M	63,70	158,19	10.076,70	205,39	13.083,34
13	Limpeza				4.065,42		5.277,92	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
					Unitário	Total	Unitário	Total
13.1	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	891,54	4,56	4.065,42	5,92	5.277,92
TOTAL					S/ BDI	1.200.745,15	C/ BDI	1.750.815,04