



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

DATA: 27/02/2.019

LOCAL: RUAS BENEDITO MAIA DA SILVA SOBRINHO E ROSA SANTANA - BAIRROS CACHOEIRINHA E CHÁCARA

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERENCIA: SETOP/MG - SUL-OUTUBRO/2018 COM DESON.

() DIRETA

(X) INDIRETA

ISS: 3,0%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

LDI: 29,04%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIKADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid	Conforme Padrão Governo de Minas
2	DRENAGEM		
2.1	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	m	Rua Benedito Maia da Silva Sobrinho (173,18 m x 2 lados) = 346,36 m Rua Rosa Santana (120,00 m x 2 lados) = 240,00 m Total = 586,36 m
3	OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTO EM BLOQUETE)		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	Rua Benedito Maia da Silva Sobrinho 173,18 x 6,00 = 1.039,08 m² Rua Rosa Santana 120,00 x 6,00 = 720,00 m² Total = 1.759,08 m²
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	Rua Benedito Maia da Silva Sobrinho 173,18 x 5,40 = 935,17 m² Rua Rosa Santana 120,00 x 5,40 = 648,00 m² Total = 1.583,17 m²

Jônatas Elben Alves dos Santos

Maurício Euclides Viana - Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053