



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SUBSEAM
Diretoria de Apoio Técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS						DATA: 27/02/2019	
LOCAL: RUAS BENEDITO MAIA DA SILVA SOBRINHO E ROSA SANTANA - BAIROS CACHOEIRINHA E CHÁCARA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERENCIA: SETOP/MG - SUL-OUTUBRO/2018 C/ DESONERAÇÃO FISCAL				() DIRETA		(X) INDIRETA	
ISS: 3,0%							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES						LDI: 29,04%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 EPARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGAU2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	u	1,00	1.083,52	1.398,17	1.398,17
					SUBTOTAL		R\$ 1.398,17
2	DRE-001	DRENAGEM					
2.1	DRE-SAR-020	MEIO-FIO E SARJETA (15 X 30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK = 15 MPA	m	586,36	61,98	79,98	46.897,07
					SUBTOTAL		R\$ 46.897,07
3	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (CALÇAMENTO EM BLOQUETE)					
3.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	1.759,08	0,78	1,01	1.776,67
3.2	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.583,17	45,19	58,31	92.314,64
					SUBTOTAL		R\$ 94.091,31
					TOTAL GERAL DA OBRA		R\$ 142.386,56

Eng.º Jônatas Elben Alves dos Santos

Prefeito Municipal - Maurício Euclides Viana

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV - MG
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS - SUBSEAM - MG
www.governo.mg.gov.br - Fone: (31) 3915-0055 / 0054 / 0053