

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros			FOLHA: 01/01		
OBRA: Construção Muro de Arrimo			DATA: 19/05/2021		
LOCAL: Bairro BNH - APTIV			LDI		28,81%
REFERÊNCIA: SINAPI 02/2021 C/Desoneração		FORMA DE EXECUÇÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias		()	DIRETA	(X)	INDIRETA

MODALIDADE: Tomada De Preço 001/2021
TIPO: Menor Preço Por Empreitada Global
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 072/2021
Data: 29/06/2021 Hora: 09:00

Objeto: Contratação de empresa para Construção de muro de arrimo no galpão localizado no bairro BNH, no Município de Conceição dos Ouros - MG, obedecendo às condições e especificações de Planilhas e projetos e de quantitativos que são parte integrante deste anexo.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/LDI	PREÇO UNIT. C/LDI	PREÇO TOTAL
1		MURO ARRIMO					
1.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	18,87	55,81	71,89	1.356,56
1.1.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	125,12	66,74	85,97	10.756,57
1.1.3	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	0,65	434,31	559,43	363,63
1.1.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	204,00	47,95	61,76	12.599,04
1.1.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	26,69	22,62	29,14	777,75
1.1.6	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	17,12	412,53	531,38	9.097,23
1.1.7	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,08	412,53	531,38	2.168,03
1.1.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.332,00	13,70	17,65	41.159,80
1.1.9	87468	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	136,00	65,67	84,59	11.504,24
1.1.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	204,00	59,12	76,15	15.534,60
1.1.11	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	136,00	2,98	3,84	522,24
1.1.12	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,00	25,65	33,04	4.493,44
1.1.13	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	136,00	9,61	12,38	1.683,68
					SUBTOTAL		112.016,80
2		PISO EM CONCRETO ARMADO					
2.1.1	PIS-CON-030	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 4,2MM MALHA 15X15CM, ACABAMENTO SEMI POLIDO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, REGULARIZAÇÃO DE SOLO, LONA PLÁSTICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E JUNTA DE DILATAÇÃO CORTADA	M2	1.127,30	103,00	132,67	149.558,89
					SUBTOTAL		149.558,89
3		ALAMBRADO					
3.1.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO CURVO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	68,00	139,38	179,54	12.208,72
					SUBTOTAL		12.208,72
					TOTAL GERAL DA OBRA		273.784,41

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS

Prazo de validade da proposta: 60 DIAS

Condição de Pagamento: ATÉ O 30º (TRIGÉSSIMO) DIA ÚTIL POSTERIOR À DATA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL E MEDIANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CONSONÂNCIA COM O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE E O DEVIDO CERTIFICADO DE MEDIÇÃO, E DEPOIS DE ATESTADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a realização dos serviços do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Cidade/Data

Assinatura do Representante Legal