

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG						
OBRA: COBERTURA DE QUADRA E GARAGEM						
END.: CONCEIÇÃO DOS OUROS						
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES						
					BDI:	21,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
	QUADRA					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-	2.613,60
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	4,50	480,00	580,80	2.613,60
2	VIGAS METÁLICAS		-			51.102,04
2.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (VIGA PUS 100X40X2,25X6,00)	KG	1.953,13	12,45	15,06	29.414,14
2.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (VIGA PUS 75X40X2,25X6,00)	KG	1.440,10	12,45	15,06	21.687,91
3	CANTONEIRAS E FERRO REDONDO		-			18.268,32
3.1	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (1" x 1/8" x 6,00M)	M	570,00	13,21	15,98	9.108,60
3.2	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M (1 1/2" x 1/8" x 6,00M)	M	78,00	34,74	42,04	3.279,12
3.3	FERRO REDONDO (3/8" X 3/8" x 6,00) CA 24	BR	54,00	90,00	108,90	5.880,60
4	PINTURA		-			1.019,12
4.1	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	27,86	30,23	36,58	1.019,12
5	COBERTURA		-			94.464,00
5.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	900,00	86,74	104,96	94.464,00
TOTAL QUADRA						R\$ 167.467,08
	GARAGEM					
2	VIGAS METÁLICAS		-			68.127,98
2.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (VIGA PUS 100X40X2,25X6,00)	KG	2.603,87	12,45	15,06	39.214,28
2.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (VIGA PUS 75X40X2,25X6,00)	KG	1.919,90	12,45	15,06	28.913,69
3	CANTONEIRAS E FERRO REDONDO		-			23.460,48
3.1	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M (1" x 1/8" x 6,00M)	M	750,00	13,21	15,98	11.985,00
3.2	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M (1 1/2" x 1/8" x 6,00M)	M	102,00	34,74	42,04	4.288,08
3.3	FERRO REDONDO (3/8" X 3/8" x 6,00) CA 24	BR	66,00	90,00	108,90	7.187,40
4	PINTURA		-			1.358,58
4.1	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	37,14	30,23	36,58	1.358,58
5	COBERTURA		-			125.742,90
5.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.200,00	81,96	99,17	119.004,00
5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	79,56	96,27	6.738,90
TOTAL GARAGEM						R\$ 218.689,94
TOTAL DA OBRA						R\$ 386.157,02

ENG. CIVIL: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA: 56.250/D
DATA: 22/06/2022

LUÍS FERNANDO ROSA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL