



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

METODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS

CNPJ: 10.495.235/0001-55

Av. Ministro Olavo Drummond, 495, Amazonas,
CEP: 38.180-510 - Araxá/MG

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI		Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
Eficiência Energética na Iluminação Pública Municipal									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.176,00		1.378.931,72
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	BDI1	1,000	1.176,00	1.176,00	1.470,00	1.470,00
2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.102.767,05		1.378.461,72
2.1	CPU-001	PARAFUSO M16X250mm, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	BDI1	1.104,000	7,49	8.266,75	9,36	10.333,44
2.2	CPU-002	ARRUELA QUADRADA 38X38, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	BDI1	1.104,000	0,81	892,03	1,01	1.115,04
2.3	CPU-003	BRAÇO IP MEDIO MODELO PADRÃO CEMIG SEM ANGULAÇÃO	UND	BDI1	1.098,000	134,67	147.869,86	168,34	184.837,32
2.4	CPU-004	CONJUNTO CINTA AÇO 230mm, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	BDI1	637,000	29,81	18.987,70	37,26	23.734,62
2.5	CPU-005	PARAFUSO M16X70mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UND	BDI1	1.274,000	2,78	3.546,82	3,48	4.433,52
2.6	CPU-006	PARAFUSO M16X45mm, ZINCADO, IMERSÃO QUENTE	UND	BDI1	1.274,000	3,93	5.004,27	4,91	6.255,34
2.7	CPU-007	PORCA M16, ZINCADO, IMERSÃO A QUENTE	UND	BDI1	3.652,000	13,10	47.855,81	16,38	59.819,76
2.8	CPU-008	CABO 1,5mm² IPRXLPE 1KV	M	BDI1	14.500,000	5,04	73.080,00	6,30	91.350,00
2.9	CPU-009	RELE FOTOELETRICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO	UND	BDI1	1.189,000	15,28	18.167,92	19,10	22.709,90
2.10	CPU-010	CONECTOR CUNHA TIPO G INTELLI OU SIMILAR	UND	BDI1	900,000	5,21	4.687,20	6,51	5.859,00
2.11	CPU-011	CONECTOR CUNHA TIPO H INTELLI OU SIMILAR	UND	BDI1	1.300,000	5,21	6.770,40	6,51	8.463,00
2.12	CPU-012	CONECTOR PERFURAÇÃO TIPO CDP70 DA INTELLI OU SIMILAR	UND	BDI1	1.300,000	8,59	11.169,60	10,74	13.962,00
2.13	CPU-013	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60W	UND	BDI1	877,000	592,43	519.561,11	740,54	649.453,58
2.14	CPU-014	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100W	UND	BDI1	113,000	723,85	81.795,05	904,81	102.243,53
2.15	CPU-015	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W	UND	BDI1	199,000	779,46	155.112,54	974,33	193.891,67

Cristiano Constante

Cristiano Constante
046.683.666-09 / MG-12.172.994
Representante Legal
(34) 3661-4147

