

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Conceição dos Ouros

Projeto: Pavimentação de estradas vicinais do município

Responsável Técnico: José Ailton Junho dos Reis

Nº CREA/CAU: 56.250/D

BDI1: 26,85% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

BDI2: 0,00% -

Data: 29/03/2023

Referências de Preços

1 SETOP SUL 10_2022

2 SINAPI 10_2022

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI		Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
Pavimentação de estradas vicinais do município						1.451.988,86		1.841.743,25	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.313,86		1.666,63	
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	BDI1	1,000	1.313,86	1.313,86	1.666,63	1.666,63
2		DRENAGEM				330.176,37		418.813,32	
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	BDI1	4.943,500	66,79	330.176,37	84,72	418.813,32
3		PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO				1.120.498,63		1.421.263,30	
3.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	BDI1	14.308,500	1,17	16.740,94	1,48	21.176,58
3.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	BDI1	14.308,500	77,14	1.103.757,69	97,85	1.400.086,72