PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG			**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			**DATA: 27/06/2023**
LOCAL: RUA PROFª MARIA INÊS GÓRIA, RUA VICENTE RODRIGUES DA SILVA, RUA JOSÉ JOAQUIM CAMPOS, RUA ADELIA PEREIRA DE FREITAS, RUA PROJETADA 1 e RUA PROJETADA 2, CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG.		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERENCIA: SETOP/MG - SUL-JANEIRO/2023 COM DESON.		**( ) DIRETA**	**(X) INDIRETA**
ISS: 3,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES			**BDI: 28,68%**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid	Conforme Padrão Governo de Minas
2	**DRENAGEM**		
2.1	GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	Rua Profª Maria Inês Gória (39,00 + 39,00) = 78,00 m Rua Vicente Rodrigues da Silva (66,00 + 66,00) = 132,00 m Rua José Joaquim Campos (62,00 + 62,00) = 124,00 m Rua Projetada 01 (126,00 + 126,00) = 252,00 m Rua Adélia Pereira de Freitas (62,00 + 62,00) = 124,00 m Rua Projetada 02 (28,00 + 28,00) = 56,00 m
3	**PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO**		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	Rua Profª Maria Inês Gória 39,00 x 7,00 = 273,00 m² Rua Vicente Rodrigues da Silva 66,00 x 6,00 = 396,00 m² Rua José Joaquim Campos 62,00 x 5,40 = 334,80 m² Rua Projetada 01 126,00 x 6,00 = 756,00 m² Rua Rua Adélia Pereira de Freitas 62,00 x 5,00 = 310,00 m² Rua Projetada 02 28,00 x 6,00 = 168,00 m²
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m²	Rua Profª Maria Inês Gória 39,00 x 6,40 = 249,60 m² Rua Vicente Rodrigues da Silva 66,00 x 5,40 = 356,40 m² Rua José Joaquim Campos 62,00 x 4,80 = 297,60 m² Rua Projetada 01 126,00 x 5,40 = 680,40 m² Rua Rua Adélia Pereira de Freitas 62,00 x 4,40 = 272,80 m² Rua Projetada 02 28,00 x 5,40 = 151,20 m²

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2023.06.27 13:16:55 -03'00'

José Airton Junho dos Reis - CREA/ MG: 56.250/D

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO 58955810644
Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=21545437000180, OU=presencial, CN=LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.27 13:51:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Luís Fernando Rosa de Castro - Prefeito Municipal