



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOSITANTE / TOMADOR
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	918381/2021	1079.655.92/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	1079.655.92/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	4			
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	202.586,45	139.009,86	206.305,37				
1.	Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros		-										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-										
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	PLACA DE OBRA 3,00X1,50M	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50						
1.2.	MEIO-FIO		-										
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.929,72	TRECHO 01: ((41,43+25,17+178,34+98,68)+(107,14*2)) = 557,90 m TRECHO 02: (135,69+50,27+90,16)*2 = 552,24 m TRECHO 03: (157,76+46,35+52,56+92,98+60,14)*2 = 819,58 m	3.ME	MEIO-FIO	557,90	552,24	819,58				
1.3.	PISO EM CONCRETO		-										
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.841,68	TRECHO 01: (41,43+25,17+178,34+98,68+107,14)*2,5 = 1.126,90 m² TRECHO 02: (135,69+50,27+90,16)*2,5 = 690,30 m² TRECHO 03: (157,76+46,35+52,56+92,98+60,14)*2,5 = 1.024,48 m²	4.PIS	PISO EM CONCRETO	1.126,90	690,30	1.024,48				
1.4.	PINTURA DE PISO		-										
1.4.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.841,68	TRECHO 01: (41,43+25,17+178,34+98,68+107,14)*2,5 = 1.126,90 m² TRECHO 02: (135,69+50,27+90,16)*2,5 = 690,30 m² TRECHO 03: (157,76+46,35+52,56+92,98+60,14)*2,5 = 1.024,48 m²	5.PIN	PINTURA DE PISO	1.126,90	690,30	1.024,48				

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

CREA/CAU: 56250/D

ART/RRT: MG20221030630

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS

CREA/CAU: 56250/D

ART/RRT: MG20221030630



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	918381/2021	O DOS OUROS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade			
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros						
1.	Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros		-			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50			
1.2.	MEIO-FIO		-			
1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	1.929,72			
1.3.	PISO EM CONCRETO		-			
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	2.841,68			
1.4.	PINTURA DE PISO		-			
1.4.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.841,68			

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data