



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078.882-83/2021	Nº SICONV 916917/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros									1.075.651,74	
1.			ADEQUAÇÃO DAS VIAS					-	1.075.651,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.739,96	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	480,00	BDI 1	608,88	2.739,96	RA
1.2.			CALÇADAS EM PISO INTERTRAVADO					-	715.080,33	
1.2.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	6.016,94	17,61	BDI 1	22,34	134.418,44	RA
1.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	5.349,32	76,46	BDI 1	96,99	518.830,55	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.690,38	2,33	BDI 1	2,96	5.003,53	RA
1.2.4.	Composição	002	PISO TATIL 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELO OU VERMELHO	M2	667,62	67,10	BDI 1	85,12	56.827,81	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	305.271,55	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.538,97	29,00	BDI 1	36,79	130.198,71	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.538,97	39,00	BDI 1	49,47	175.072,84	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	52.559,90	
1.4.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	656,64	22,95	BDI 1	29,11	19.114,79	RA
1.4.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	54,60	16,31	BDI 1	20,69	1.129,68	RA
1.4.3.	Composição	001	Forn. E Implantação de placa semi-refletiva	M2	6,00	253,95	BDI 1	322,14	1.932,84	RA
1.4.4.	Composição	002	PISO TATIL 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELO OU VERMELHO	M2	44,72	67,10	BDI 1	85,12	3.806,57	RA
1.4.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	158,40	BDI 1	200,93	1.607,44	RA
1.4.6.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	34,00	578,93	BDI 1	734,37	24.968,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078.882-83/2021	Nº SICONV 916917/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Adequação das vias públicas do município de Conceição dos Ouros									1.075.651,74

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS
CREA/CAU: 56.250/D
ART/RRT: MG20220869133

RECURSO
↓