



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - CCU 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS					
OBRA: Pavimentação em bloco sextavado de concreto					
LOCAL: RUA CAPOEIRA GRANDE					
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO; TABELA SEINFRA - REGIÃO SUL - OUTUBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)		M	1,00	R\$30,95	
		UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO TOTAL
ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	0,3000000	20,84	R\$6,25
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,0300000	61,80	R\$1,85
ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,0300000	695,36	R\$20,86
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	0,0300000	66,00	R\$1,98
TOTAL					R\$30,95

JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625
Dados: 2024.04.22 18:27:12 -03'00'

José Airton Junho dos Reis
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 56.250/D

LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644
Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644
Data: 2024.04.22 18:27:12 -03'00'

Luís Fernando Rosa de Castro
Prefeito Municipal