




ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS					
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ			FOLHA Nº: 01/01.		
LOCAL: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Rua Gilberto da Silva Viana, Rua Mercúrio, BAIRRO CHÁCARA - CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG			DATA: 22/04/2024		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	U	1,00	1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2	-	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA-BURACO)	M2	A CARGO DA PREFEITURA	
2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
2.1	CCU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1,00	Conforme composição de custos anexa
3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO					
1ª CAMADA					
3.1	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TxKM	731,97	Transporte = área de pintura de ligação x IC x DMT = 4962,50 m² x 0,0005 t/m² x 295 km
3.2	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	4.962,50	área de pintura de ligação = área de intervenção = 4962,5m² Av. Juscelino kubitschek de Oliveira Comprimento x Largura 321,00m x 5,50m = 1.765,50 m² Rua Gilberto da Silva Viana Comprimento x Largura 397,00m x 6,50m = 2.580,50 m² Rua Mercúrio Comprimento x Largura 137,00m x 4,50m = 616,50 m²
3.3	RO-14038	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3xKM	4.466,25	Transporte = volume de CBUQ x DMT = 99,25 x 45
3.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO.	M³	99,25	Volume de CBUQ (1ª camada) = 4962,5 * 0,02
2ª CAMADA					
3.5	RO-41376	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TxKM	731,97	Transporte = área de pintura de ligação x IC x DMT = 4962,50 m² x 0,0005 t/m² x 295 km



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUO

FOLHA Nº: 01/01.

LOCAL: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Rua Gilberto da Silva Viana, Rua Mercúrio, BAIRRO CHÁCARA - CONCEIÇÃO DOS OUIROS - MG

DATA: 22/04/2024

José Airton Junho dos Reis Engenheiro Civil CREA/MG N°: 56.250/D	JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625	Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO DOS REIS:62509900625 Dados: 2024.04.25 08:02:37 -03'00'
Luís Fernando Rosa de Castro Prefeito Municipal	LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644	Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644 DN: C=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RF8, ou=RF8-B-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=X509v3, cn=LUIS FERNANDO ROSA DE CASTRO:58955810644 Residência ou o outro desse documento Localização: Data: 2024.04.25 11:47:34-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0