

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Praça José Maria de Souza, 01 - Centro, CEP 37.548-000

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| PREFEITURA: Município de Conceição dos Ouros         |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | FOLHA: 01/01      |             |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| OBRA: Reconstrução de Quadra Poliesportiva           |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | DATA: 03/01/2024  |             |
| LOCAL: Bairro Santa Efigênia, Conceição dos Ouros/MG |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | BDI               | 20,34%      |
| REFERÊNCIA: SINAPI 10/2023 C/ Desoneração.           |               |                                                                                                                                                                                                        |       | FORMA DE EXECUÇÃO:                    |                   |                   |             |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 Dias                           |               |                                                                                                                                                                                                        |       | ( )                                   | DIRETA            | ( X )             | INDIRETA    |
| ITEM                                                 | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                              | UNID. | QUANT.                                | PREÇO UNIT. S/BDI | PREÇO UNIT. C/BDI | PREÇO TOTAL |
| 1                                                    | SINAPI        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                  |       |                                       |                   |                   |             |
| 1.1                                                  | SINAPI-I 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                              | M2    | 4,50                                  | 250,00            | 300,85            | 1.353,83    |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | SUBTOTAL          | 1.353,83    |
| 2                                                    |               | COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                         |       |                                       |                   |                   |             |
| 2.1                                                  | 100776        | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG    | 16.805,58                             | 19,75             | 23,77             | 399.420,74  |
| 2.2                                                  | 94213         | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                         | M2    | 930,00                                | 61,27             | 73,73             | 68.571,06   |
| 2.3                                                  | 94227         | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                         | M     | 62,00                                 | 66,21             | 79,68             | 4.939,98    |
| 2.4                                                  | 89578         | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                | M     | 48,00                                 | 34,12             | 41,06             | 1.970,88    |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | SUBTOTAL          | 474.902,66  |
| 3                                                    |               | LIMPEZA GERAL                                                                                                                                                                                          |       |                                       |                   |                   |             |
| 3.1                                                  | 99814         | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                                             | M2    | 870,00                                | 1,61              | 1,94              | 1.685,60    |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   | SUBTOTAL          | 1.685,60    |
| TOTAL GERAL DA OBRA                                  |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   |                   | 477.942,09  |
|                                                      |               |                                                                                                                                                                                                        |       |                                       |                   |                   |             |
| Luís Fernando Rosa de Castro                         |               |                                                                                                                                                                                                        |       | Eng. Civil José Airton Junho dos Reis |                   |                   |             |
| Prefeito Municipal                                   |               |                                                                                                                                                                                                        |       | CREA/MG: 56.250/D                     |                   |                   |             |