



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

OBRA: Pavimentação em bloco sextavado de concreto	FOLHA Nº: 01/01.
LOCAL: RUA MERCÚRIO	DATA: 23/05/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M), EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1,00 unidade conforme padrão exigido
2.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
2.1	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	M2	3.204,00	534,00 m x 6,00 m
2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.080,00	Lado 1: 64,12 + 100 + 315 + 55,12 = 534,24 m Lado 2: 63,88 + 100 + 315 + 54,88 = 533,76 m Travamento: 2 x 6,00 = 12,00 m Total: 1080,00 m
2.3	CCU 001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.068,00	Lado 1: 64,12 + 100 + 315 + 55,12 = 534,24 m Lado 2: 63,88 + 100 + 315 + 54,88 = 533,76 m Total: 1068,00 m
2.4	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	2.883,60	534,00 m x 5,40 m

JOSE AIRTON JUNHO
DOS REIS:62509900625
Assinado de forma digital por
JOSE AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625
Dados: 2024.05.23 15:39:47 -03'00'

José Airton Junho dos Reis
Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil
CAU ou CREA/MG Nº: 56.250/D

LUIS FERNANDO
ROSA DE
CASTRO:58955810644
Assinado digitalmente por LUIS FERNANDO ROSA DE
CASTRO:58955810644
Nº: 0-88, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=54162367000170,
OU=videtec@videtec.com.br, CN=LUIS FERNANDO ROSA DE
CASTRO:58955810644
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.23 16:59:40 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Luís Fernando Rosa de Castro
Prefeito(a) Municipal