



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

Tel. (35)3653-1220 - Fax: (35)3653-1281 - E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

CNPJ 18.677.609/0001-65

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentação em bloco sextavado de concreto

End.: Rua Mercúrio.

Prop.: Município de Conceição dos Ouros/MG .

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de 2.883,60 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 1.080,00 m de meio-fio em concreto fck 20mpa pré-moldado e 1.068,00 m sarjeta de concreto urbano fck 15mpa, largura de 30 cm com inclinação de 3%, espessura 10 cm.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Inicialmente será executada a regularização do subleito com proctor normal. Serão regularizados 3.204,00 m². A rua terá 6,00 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO:

Será aberta a vala para a execução do meio-fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 12 cm na face superior, 16,7 cm na face inferior, 35 cm de altura e 1.080,00 m de comprimento. A execução será nas duas laterais da rua e como travamento no início e final da área de calçamento.

Ao lado do meio-fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 10 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.

Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPA. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.

As rampas serão executadas no futuro. Haverá somente rebaixamento do meio-fio onde "à posteriori" serão construídas as rampas de acessibilidade, em função da não existência de passeios no trecho. Quando da execução das rampas as mesmas seguirão rigorosamente a NBR9050.

Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

Conceição dos Ouros (MG), 23 de Maio de 2024.

JOSE AIRTON JUNHO
DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE
AIRTON JUNHO DOS
REIS:62509900625
Dados: 2024.05.23 15:38:03 -03'00'

Eng.Civil: José Airtton Junho dos Reis
CREA 56.250/D