



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

Tel. (35)3653-1220 - Fax: (35)3653-1281 - E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

CNPJ 18.677.609/0001-65

MEMORIAL DESCRITIVO

Município: Conceição dos Ouros/MG.

Obra: Construção de muro de fechamento torre de telefonia

Local: Conceição dos Ouros/MG.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto do Muro a ser executado para fechamento da torre de telefonia.

A construção deverá ser feita de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

MURO DE FECHAMENTO:

Primeiramente será executada a placa de obra e instalada em local com boa visibilidade, na medida de 3,00 x 1,50 m. Deverá ser executada pela contratada a escavação manual de valas do terreno para a execução das brocas e vigas baldrames, as formas e desformas deverão ser executadas com tábuas e sarrafos E= 2,5 cm.

Serão executadas estacas broca de concreto, diâmetro de 20 cm, aproximadamente 5,00 metros de profundidade. A estrutura do muro de contenção compreenderá a implantação de alvenaria em blocos de concreto (14x19x39) cm, além de vigas e pilares em concreto armado conforme projeto. Será executada a cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto.

Será utilizado concreto estrutural virado em obra com resistência característica FCK $\geq$ 30 MPA em fundação e em estrutura (Fornecimento e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça José Maria de Souza, 01 – Centro – CEP: 37548-000 – Conceição dos Ouros – MG.

Tel. (35)3653-1220 - Fax: (35)3653-1281 - E-mail: prefeitura@conceicaodosouros.mg.gov.br

CNPJ 18.677.609/0001-65

Lançamento de concreto). Na execução da estrutura deverão ser tomados os devidos cuidados a fim de que as peças tenham as dimensões projetadas, mantenham alinhamento e prumo, não se deformem durante a concretagem e que as armaduras sigam as bitolas e dimensões de projeto. O muro, receberá chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura máxima de 5 mm. Haverá fornecimento e instalação de portão em chapa de aço galvanizado, tipo lambril, na medida de 3,00 x 2,80 m para fechamento. Por fim o muro receberá a instalação de concertina dupla clipada, espiral de 30 cm.

Conceição dos Ouros/MG, 02 de Agosto de 2024.

Responsável técnico: _____
Engº. José Airton Junho dos Reis
CREA 56.250/D