



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090.502-01/2023	Nº SICONV 950338/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Estradas Vicinais	MUNICÍPIO / UF CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG	BDI 1 20,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de Estradas Vicinais									501.148,52	
1.			Adequação de Estradas Vicinais					-	501.148,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.784,81	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	307,74	BDI 1	371,53	1.671,89	RA
1.1.2.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	M2	3.759,50	1,13	BDI 1	1,36	5.112,92	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	11.619,19	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	0,68	14.153,10	BDI 1	17.087,04	11.619,19	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					-	336.383,73	
1.3.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.528,02	77,97	BDI 1	94,13	332.092,52	RA
1.3.2.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TXKM	2.959,46	1,20	BDI 1	1,45	4.291,21	RA
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	140.497,71	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	889,97	46,65	BDI 1	56,32	50.123,10	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	966,16	77,48	BDI 1	93,54	90.374,61	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	5.863,08	
1.5.1.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	4,00	428,30	BDI 1	517,09	2.068,36	RA
1.5.2.	SICRO	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	Unidade	4,00	430,15	BDI 1	519,32	2.077,28	RA
1.5.3.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	249,56	BDI 1	301,29	602,58	RA
1.5.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	461,72	BDI 1	557,43	1.114,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG
Local

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AIRTON JUNHO DOS REIS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1090.502-01/2023	950338/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS	Adequação de Estradas Vicinais			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	11-23 (N DES.)	Adequação de Estradas Vicinais	CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Adequação de Estradas Vicinais									501.148,52

terça-feira, 9 de abril de 2024

Data

CREA/CAU: 56.250/D
ART/RRT: MG20242788680

RECURSO
↓