



AMR CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Jose Agripino Rios, Jardim Olímpico, Pouso Alegre- MG CEP 37.558-439.

Tel.: (35)9 9926-1886

suprimentos@amrengharia.com / engenharia@amrengharia.com

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA

END.: RUA CASSIANO PINTO, Nº 25, BAIRRO CHÁCARA DOS EUCLIDES - CONCEIÇÃO DOS OUROS/MG

REFERÊNCIA: SEINFRA-SUL-JAN/2025 COM DESONERAÇÃO

BDI 1,2644
DESCONTO 0,82

ADITIVO Nº: 01
VALOR DO CONTRATO: 254.800,00
VALOR DO ADITIVO: 46.680,87
% DO ADITIVO: 18,32%
ADITIVO + CONTRATO 301.480,87

DATA: 10/05/2025							
REFERÊNCIA: SEINFRA-SUL-JAN/2025 COM DESONERAÇÃO							
						BDI:	26,44%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
SERVIÇOS EXTRAS							
	ED-48441	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO + DIFERENÇA DO REAL X PREVISTO)	M3	0,72	408,93	517,05	371,01
	ED-5107	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS E BALDRAMES (AMPLIAÇÃO DO BANHEIRO)	M3	4,00	39,52	49,97	200,05
	ED-51133	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CARRINHO DE MÃO (17 CAÇAMBAS)	M3	85,00	13,70	17,33	1.472,63
	ED-51125	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (17 CAÇAMBAS)	M3	85,00	68,06	86,06	7.314,68
	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (ampliação do banheiro)	M2	26,16	53,75	67,96	1.777,87
sinapi	2729	escoramento de laje em escoras roliças até 3m eucalipto	m	18,00	26,70	27,68	498,29
	ED-50242	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO COM FCK DE 20MPA. EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO (ampliação do banheiro)	M²	3,98	104,16	131,70	524,77
	ED-50954	JANELA BASCULANTE (ampliação do banheiro)	m²	0,60	361,17	456,66	274,00
sinapi	102182	PORTA DE VIDRO (ampliação do banheiro)	m2	3,36	1.061,08	1.341,63	4.507,88
	ED-13338	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS (ampliação do banheiro)	UN	1,00	141,66	179,11	179,11
	ED-48951	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (ampliação do banheiro)	M	57,60	3,40	4,30	247,62
	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (ampliação do banheiro)	UN	1,00	22,60	28,58	28,58
	ED-15740	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA (ampliação do banheiro)	UN	1,00	55,72	70,45	70,45
	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO (ampliação do banheiro)	M	14,40	7,24	9,15	131,82
	ED-50297	BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO (ampliação do banheiro)	UN	1,00	465,61	588,72	588,72
sinapi	98689	PEITORIL E SOLEIRA (BANHEIRO)	m	1,50	102,53	129,64	194,46
	ED-48533	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS (BANHEIRO)	M2	10,08	539,96	682,73	6.881,87
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (Banheiro)	m2	3,84	541,45	684,61	2.628,90
	ED-50329	TORNEIRA (BANHEIRO)	UNID	1,00	176,61	223,31	223,31
	ED-2552	LAVATÓRIO DE COLUNA (BANHEIRO)	UNID	1,00	480,45	607,48	607,48
	ED-50225	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (VASO) (BANHEIRO)	UN.	2,00	250,88	317,21	634,43
	ED-50224	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA (PIA E TANQUE) (BANHEIRO)	UN.	2,00	179,79	227,33	454,65
	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (BANHEIRO)	UN	3,00	113,00	142,88	428,63
	ED-48454	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA DE POLICARBONATO DA COZINHA)	m2	16,20	8,11	10,25	166,12
	ED-48454	REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA DE POLICARBONATO DA COZINHA)	m2	16,20	8,11	10,25	166,12
	ED-48515	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (COZINHA)	m2	22,18	6,77	8,56	189,92
	ED-49889	3 CAIXAS DE 60X60X100	unid	3,00	574,69	726,64	2.179,91
sinapi	100384U	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (TELHADO DA COZINHA)	M2	38,40	24,98	31,58	1.212,72
sinapi	92544U	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (TELHADO DA COZINHA)	M2	38,40	21,37	27,02	1.037,58
sinapi	94210U	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (TELHADO DA COZINHA)	M2	38,40	49,13	62,12	2.385,41
	ED-28551	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALV (DESCIDA DA COZINHA)	m	18,00	35,88	45,36	816,49
	ED-50299	BACIA SANITÁRIA INFANTIL INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E ACESSÓRIOS	UBID	8,00	819,11	1.035,68	8.285,42
TOTAL DO ADITIVO							46.680,87

POUSO ALEGRE 04/12/2025

Tiago
Alessandretti

Assinado de forma digital por Tiago Alessandretti
Dados: 2026.03.26 11:17:53 -03'00'

AMR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 32.923.421/0001-80

JOSE AIRTON
JUNHO DOS
REIS:62509900625

Assinado de forma digital por JOSE AIRTON JUNHO
DOS REIS:62509900625
Dados: 2026.03.26 11:49:57 -03'00'