

LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

CÓDIGO			ITEM	UND	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						35.197,20
1.1	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.080,00	32,59	35.197,20
2	CANTEIRO DE OBRAS						29.541,84
2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	21.897,04	21.897,04
2.5	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	47,78	7.644,80
3	LOCAÇÃO E CONTROLE						37.132,82
3.1	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	8.572,63	8.572,63
3.2	ED-50276	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	UNID.	500,00	42,06	21.030,00
3.3	101456	SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	8.400,02	4.200,01
3.4	101385	SINAPI	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,50	6.660,35	3.330,18
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA						922,80
4.1	13244	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	15,00	61,52	922,80
5	PAVIMENTAÇÃO						3.743.983,76
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	635,97	2,84	1.803,59
5.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	95,40	227,10	21.664,33
5.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.861,87	2,74	7.854,36
5.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.144,75	1,08	1.241,74
5.5	RO-51228	SETOP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	635,97	3,99	2.535,01
5.6	RO-51229	SETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	40.595,28	2,10	85.416,88

LICITAÇÃO COMPARTILHADA - EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, TOPOGRAFIA. TERRAPLENAGEM/ CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OPERAÇÃO TAPA BURACOS E SINALIZAÇÃO COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE TODOS OS ITENS DA PLANILHA CIMASP

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DOS OUROS / MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

CÓDIGO			ITEM	UND	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.623,81	2.139,16	3.473.591,39
5.8	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	48.714,34	2,09	101.863,61
5.9	97919	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54.560,06	0,88	48.012,86
TOTAL ==>							R\$ 3.846.778,41

CONCEIÇÃO DOS OUROS, 20 DE MARÇO DE 2026.

CONTRATADA:

JOAO RODOLFO
SABIA:03703488697

Assinado de forma digital por JOAO RODOLFO SABIA:03703488697
Dados: 2026.04.22 08:51:17 -03'00'

ENGENHARIA 01 - RDA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADA:

WELLINGTON
CANDIDO
MENDONCA:08807100630

Assinado de forma digital por WELLINGTON CANDIDO MENDONCA:08807100630
Dados: 2026.04.22 08:52:52 -03'00'

ENGENHARIA 02 - RDA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

PAVIMENTAÇÃO

RUAS	PAVIMENTO EXISTENTE	EIXO (M)	LARGURA MÉDIA DA RUA (M)	ÁREA (M²)	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO (M²)	CAMADA DE BASE DE BICA CORRIDA 15 CM (M³)		TRANSPORTE DE 30 km (M³XKM)		TRANSPORTE DE 30 km (M³XKM)		IMPRIMAÇÃO (M2)	PINTURA (M2)	CBUQ FX C (CAPA) (M³)	TRANSPORTE DE 30 km (M³XKM)	TRANSPORTE ACIMA DE 30 km (TXKM)
AV. VER. BEM MAIA DA SILVA	Paralelepido	135,7302	5,33	723,5757									723,58	04 cm 28,94	30 km 868,29	14 km 972,49
AV. EMILIANO GORIA	Paralelepido	131,5739	5,11	671,9571									671,96	04 cm 26,88	30 km 806,35	14 km 903,11
R. JOSE JOAQUIM CAMPOS	Paralelepido	689,8438	8,08	5.577,0562									5.577,06	04 cm 223,08	30 km 6.692,47	14 km 7.495,56
R. DR. JEFERSON CASTRO TRECHO A	Paralelepido	40,8002	6,93	282,5773									282,58	04 cm 11,30	30 km 339,09	14 km 379,78
R. DR. JEFERSON CASTRO TRECHO B	Paralelepido	40,9670	6,83	279,8891									279,89	04 cm 11,20	30 km 335,87	14 km 376,17
R. LUCINDA FERRAZ TRECHO A	Paralelepido	39,8222	7,53	299,6951									299,70	04 cm 11,99	30 km 359,63	14 km 402,79
R. LUCINDA FERRAZ TRECHO B	Paralelepido	40,1234	7,03	282,1847									282,18	04 cm 11,29	30 km 338,62	14 km 379,26
R. DELEGADO MANOEL P PINTO	Paralelepido	209,2861	6,32	1.321,6898									1.321,69	04 cm 52,87	30 km 1.586,03	14 km 1.776,35
TV. SANTOS DOMONT	Paralelepido	62,7725	6,76	424,3714									424,37	04 cm 16,97	30 km 509,25	14 km 570,36
TV. CAP. F. INACIO TRECHO C	Paralelepido	68,1116	7,79	530,4015									530,40	04 cm 21,22	30 km 636,48	14 km 712,86
TV. CAP. F. INACIO TRECHO B	Paralelepido	84,6089	6,98	590,9541									590,95	04 cm 23,64	30 km 709,14	14 km 794,24
TV. CAP. F. INACIO TRECHO A	Paralelepido	51,0752	8,54	436,1724									436,17	04 cm 17,45	30 km 523,41	14 km 586,22
TV. OLAVO BILAC TRECHO C	Paralelepido	67,5402	6,32	426,7281									426,73	04 cm 17,07	30 km 512,07	14 km 573,52
TV. OLAVO BILAC TRECHO B	Paralelepido	84,2102	7,76	653,5332									653,53	04 cm 26,14	30 km 784,24	14 km 878,35
TV. OLAVO BILAC TRECHO A	Paralelepido	55,7934	7,82	436,0672									436,07	04 cm 17,44	30 km 523,28	14 km 586,07
TRAVESSA RUY BARBOSA TRECHO C	Paralelepido	64,7679	7,23	468,0973									468,10	04 cm 18,72	30 km 561,72	14 km 629,12
TRAVESSA RUY BARBOSA TRECHO B	Paralelepido	83,4334	8,26	689,0143									689,01	04 cm 27,56	30 km 826,82	14 km 926,04
TRAVESSA RUY BARBOSA TRECHO A	Paralelepido	60,6550	7,83	474,9949									474,99	04 cm 19,00	30 km 569,99	14 km 638,39
R. SANTA BARBARA	Paralelepido	398,4776	7,10	2.827,7484									2.827,75	04 cm 113,11	30 km 3.393,30	14 km 3.800,49
R. CASSIANO ROSA	Paralelepido	187,7178	4,27	800,7074									800,71	04 cm 32,03	30 km 960,85	14 km 1.076,15
R. DO SERVULO TRECHO A	Paralelepido	48,1240	5,02	241,7712									241,77	04 cm 9,67	30 km 290,13	14 km 324,94
R. DO SERVULO TRECHO B	Paralelepido	75,7226	4,52	342,5072									342,51	04 cm 13,70	30 km 411,01	14 km 460,33
R. JOSE BONIFACIO	Paralelepido	121,1238	4,82	583,4728									583,47	04 cm 23,34	30 km 700,17	14 km 784,19
R. CANDINHA	Paralelepido	234,9027	6,42	1.507,5450									1.507,55	04 cm 60,30	30 km 1.809,05	14 km 2.026,14
R. JOAO TOMAS DE FREITAS	Paralelepido	389,7043	6,14	2.392,4485									2.392,45	04 cm 95,70	30 km 2.870,94	14 km 3.215,45
R. SANTO CRUZEIRO	Paralelepido	147,7680	5,18	764,7977									764,80	04 cm 30,59	30 km 917,76	14 km 1.027,89
R. JOAO ELEUTERIO SANTANA	Paralelepido	196,6281	5,79	1.137,9762									1.137,98	04 cm 45,52	30 km 1.365,57	14 km 1.529,44
R. EUCLIDES VIANA TRECHO 1	Paralelepido	158,0182	5,31	838,2925									838,29	04 cm 33,53	30 km 1.005,95	14 km 1.126,67
R. EUCLIDES VIANA TRECHO 2	Paralelepido	119,8757	5,35	641,6410									641,64	04 cm 25,67	30 km 769,97	14 km 862,37
R. MANOEL PEREIRA PINTO FILHO	Paralelepido	122,7361	5,95	729,8508									729,85	04 cm 29,19	30 km 875,82	14 km 980,92
R. NOSSA SRA CONCEIÇÃO	Paralelepido	117,6825	7,00	823,4704									823,47	04 cm 32,94	30 km 988,16	14 km 1.106,74
R. CASSIANO PINTO	Paralelepido	115,8993	6,67	772,8537									772,85	04 cm 30,91	30 km 927,42	14 km 1.038,72
R. JOSE FRANCISCO SANTANA	Paralelepido	112,6107	6,43	724,6183									724,62	04 cm 28,98	30 km 869,54	14 km 973,89
R. ROSA SANTANA	Paralelepido	111,0536	5,91	655,7973									655,80	04 cm 26,23	30 km 786,96	14 km 881,39
R. BARÃO DE CAMANDUCATA TRECHO B	Paralelepido	427,2335	7,18	3.067,7862									3.067,79	04 cm 122,71	30 km 3.681,34	14 km 4.123,10
R. BARÃO DE CAMANDUCATA TRECHO A	Paralelepido	98,4661	6,83	672,8856									672,89	04 cm 26,92	30 km 807,46	14 km 904,36
R. SÃO JOSE TRECHO A	Paralelepido	66,6488	4,88	325,0145									325,01	04 cm 13,00	30 km 390,02	14 km 436,82
R. SÃO JOSE TRECHO B	Paralelepido	174,6760	6,79	1.186,4195									1.186,42	04 cm 47,46	30 km 1.423,70	14 km 1.594,55
R. PADRE LETICIA	Paralelepido	186,0113	6,78	1.260,2987									1.260,30	04 cm 50,41	30 km 1.512,36	14 km 1.693,84
R. ALVES CORREA TRECHO A	Paralelepido	71,9808	5,00	359,7579									359,76	04 cm 14,39	30 km 431,71	14 km 483,51
R. ALVES CORREA TRECHO B	Paralelepido	70,1479	7,51	526,5902									526,59	04 cm 21,06	30 km 631,91	14 km 707,74
R. SAGRADOS CORAÇÕES TRECHO A	Paralelepido	64,0320	4,36	278,9795									278,98	04 cm 11,16	30 km 334,78	14 km 374,95
R. SAGRADOS CORAÇÕES TRECHO B	Paralelepido	70,2850	7,75	544,7057									544,71	04 cm 21,79	30 km 653,65	14 km 732,08
TV. FREI CAETANO	Paralelepido	70,4504	4,11	289,5244									289,52	04 cm 11,58	30 km 347,43	14 km 389,12
R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO C	Leito Natural	117,3099	5,42	635,9704	635,97	15 cm	95,40	30 km	2.861,87	12 km	1.144,75	635,97	635,97	04 cm 25,44	30 km 763,16	14 km 854,74
R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO B	Paralelepido	3,0000	205,02	615,0611									615,06	04 cm 24,60	30 km 738,07	14 km 826,64
R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO A	Paralelepido	67,4432	7,08	477,8331									477,83	04 cm 19,11	30 km 573,40	14 km 642,21
TOTAL		6.156,85	499,00	40.595,28	635,97		95,40	2.861,87		1.144,75		635,97	40.595,28	1.623,81	48.714,34	54.560,06

CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

- AV. EMILIANO GORIA
- AV. VER BEN MAIA DA SILVA



CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

◆ R. JOSE JOAQUIM CAMPOS



CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

- R. DELEGADO MANOEL P PINTO
- R. DR. JEFERSON CASTRO TRECHO A
- R. DR. JEFERSON CASTRO TRECHO B
- R. LUCINDA FERRAZ TRECHO A
- R. LUCINDA FERRAZ TRECHO B

Google Earth

Image © 2026 Airbus

100 m

N



CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG



CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

- R. CANDINHA
- R. DO SERVULO TRECHO A
- R. DO SERVULO TRECHO B
- R. JOAO ELEUTERIO SANTANA
- R. JOAO TOMAS DE FREITAS
- R. JOSE BONIFACIO
- R. SANTO CRUZEIRO

Google Earth

Image © 2025 Airbus

200 m



CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

- R. CASSIANO PINTO
- R. EUCLIDES VIANA TRECHO 1
- R. EUCLIDES VIANA TRECHO 2
- R. JOSE FRANCISCO SANTANA
- R. MANOEL PEREIRA PINTO FILHO
- R. NOSSA SRA CONCEIÇÃO
- R. ROSA SANTANA

Google Earth

Image © 2023 Airbus

200 m

N

CROQUI

PAVIMENTAÇÃO

CONCEIÇÃO DOS OUROS - MG

Legenda

- R. ALVES CORREA TRECHO A
- R. ALVES CORREA TRECHO B
- R. BARÃO DE CAMANDUCATA TRECHO A
- R. BARÃO DE CAMANDUCATA TRECHO B
- R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO A
- R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO B
- R. DUQUE DE CAXIAS TRECHO C
- R. PADRE LETICIA
- R. SAGRADOS CORAÇÕES TRECHO A
- R. SAGRADOS CORAÇÕES TRECHO B
- R. SÃO JOSE TRECHO A
- R. SÃO JOSE TRECHO B
- TV. FREI CAETANO

Google Earth

Image © 2025 Airbus

300 m

