



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS
CONTRATO REGISTRADO Nº064/2025
PROCESSO DE LICITATORIO Nº009/2025



OBJETIVO: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOS OUROS-MG
ANEXO I - PLANILHA DE PREÇOS

REFERÊNCIA:	COU-2025-004 - RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - BAIRRO CHACARA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	Vlr. Médio Unitário		SUBTOTAL
37	CABO AÇO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZIN.	KG	3,2	R\$ 29,44	R\$	94,21
107	CONECTOR TORCAO 1,5 - 16 MM²	PÇ	6	R\$ 0,84	R\$	5,04
198	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W. AS LUMINAR.	PÇ	2	R\$ 600,40	R\$	1.200,80
225	PARAFUSO CABEÇA ABALADA M16X 45MM.	PÇ	4	R\$ 3,87	R\$	15,48
223	PARAFUSO CAB ABAIL PESC QUAD M16X 70MM.	PÇ	10	R\$ 3,90	R\$	39,00
231	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM.	PÇ	1	R\$ 10,22	R\$	10,22
234	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X400MM.	PÇ	2	R\$ 15,88	R\$	31,76
254	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN.	PÇ	1	R\$ 1.711,50	R\$	1.711,50
176	HASTE ATERRAMENTO 2,40M.	PÇ	1	R\$ 63,20	R\$	63,20
48	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE.	M	45	R\$ 2,18	R\$	98,10
136	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM².	PÇ	1	R\$ 4,30	R\$	4,30
113	CONETOR CUNHA CU ITEM 1.	PÇ	3	R\$ 10,28	R\$	30,84
7	ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX.	PÇ	2	R\$ 12,38	R\$	24,76
128	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP.	PÇ	6	R\$ 1,95	R\$	11,70
117	CONETOR CUNHA CU ITEM 6.	PÇ	3	R\$ 11,61	R\$	34,83
28	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2.	PÇ	1	R\$ 50,95	R\$	50,95
77	CINTA DE AÇO D 220MM.	PÇ	2	R\$ 28,66	R\$	57,32
79	CINTA DE AÇO D 240MM.	PÇ	2	R\$ 37,17	R\$	74,34
2	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDARIA 500MM.	PÇ	1	R\$ 205,36	R\$	205,36
215	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN.	PÇ	5	R\$ 14,56	R\$	72,80
299	SAPATILHA.	PÇ	2	R\$ 2,91	R\$	5,82
30	BRACO IP TIPO MEDIO.	PÇ	3	R\$ 184,46	R\$	553,38
297	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V.	PÇ	3	R\$ 17,04	R\$	51,12
26	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO.	PÇ	8	R\$ 0,58	R\$	4,64
177	IDENTIFICADOR DE FASE A.	PÇ	2	R\$ 1,44	R\$	2,88
178	IDENTIFICADOR DE FASE B.	PÇ	2	R\$ 1,44	R\$	2,88
121	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35- 120MM²/1,5MM².	PÇ	6	R\$ 5,33	R\$	31,98
SUBTOTAL DOS MATERIAIS					R\$	4.489,21
324	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO	SR	5,61	R\$ 2.936,91	R\$	16.476,07
1	VALOR DA UNIDADE DE SERVIÇO DE PROJETO	US	2,00	R\$ 116,84	R\$	233,68
VALOR TOTAL GLOBAL					R\$	21.198,96